

Položky zahrnuté / nezahrnuté v cene jednotlivých prevedení domov.		prevedenie domu			
		holodom	na kľúč A1	na kľúč A0	int.balík*
1	kompletná stavba obvodových a priečkových stien vrátane vnútornej izolácie <b>140mm</b> (nosný skelet z KVH kranolov)	●	●	●	0
2	plastové okná <b>7-komorový 82mm profil</b> v bielej farbe s izolačným <b>3 sklom a teplým rámkom</b> (počet a rozmer podľa projektu)	●	●	●	0
3	bezpečnostné vchodové dvere plastové biele s <b>5 bodovým zámkom</b> a štandardnou výplňou	●	●	●	0
4	strešná konštrukcia (tesársky krov) sedlovej / valbovej strechy vrátane tepelnej <b>400mm izolácie a strešnej krytiny Bramac Renova</b> + okapový systém a príslušenstvo Bramac	●	●	●	0
5	fasádny polystyrén EPS70F - kontaktný zatepovací systém obvodových stien hrúbky 100mm ( <b>celková izolácia obvodových stien 240mm</b> )	0	●	0	0
6	fasádny polystyrén EPS70F - kontaktný zatepovací systém obvodových stien hrúbky 150mm ( <b>celková izolácia obvodových stien 290mm</b> )	0	0	●	0
7	tepelná izolácia podláh 100mm (podlahový polystyrén EPS100S)	0	●	●	0
8	finálne prevedenie podlahy s konečným ukončením pre pokládku plávajúcej podlahy resp. dlažby (cement./anhydrid.poter)	0	●	●	0
9	sádkartónový stropný podhľad	0	●	●	0
10	finálne ukončenie priečných a obvodových stien (sádrovanie a brúsenie SDK)	0	●	●	0
11	vodoinštalácie (vnútorné) - kompletné prevedenie (podľa projektu; * holodom bez ukončovacích prác)	0	●	●	0
12	elektroinštalácie (vnútorné) - kompletné prevedenie (podľa projektu; * holodom bez ukončovacích prác)	0	●	●	0
13	kanalizácie (vnútorné) - kompletné prevedenie (podľa projektu)	0	●	●	0
14	strešné klampiarske konštrukcie – okapový systém	●	●	●	0
15	vonkajšie (ALU) a vnútorné parapetné dosky (plastové)	0	●	●	0
16	3x interiérový náter bielou farbou vrátane penetrovania	0	●	●	0
17	<b>Lokálna rekuperácia v obytných miestnostiach</b>	0	0	●	0
18	<b>Krbové kachle 8kW</b>	0	0	●	0
19	<b>Solárny ohrev TUV vrátane zásobníka 200L</b>	0	0	●	0
20	Elektrické konvektory vo všetkých miestnostiach	0	●	0	0
21	<b>vonkajšia silikónová omietka Baumit</b> (1,5mm šúchaná) vrátane penetračného náteru a dodatočného zateplenia (ľubovoľné farebné prevedenie nepríplatkových odtieňov v jednej farbe)	0	●	●	0
22	ukončovacie elektroinštalácie - rozvodná skriňa, vypínače, zásuvky, stropné svietidlá	0	●	●	0
23	bojler so zásobníkom TÚV (Tatramat / Dražice 80-120L, podľa veľkosti domu)	0	0	0	●

24	keramické obklady a dlažby v kúpeľni a keramické dlažby vo WC (obklady v kúpeľni do výšky 2m) - práca*	O	O	O	●
25	batéria pre umývadlo, vaňu a kuchynská batéria (počet podľa projektu, zn. Grohe)	O	O	O	●
26	sanitárne zariadenia - wc, vaňa, umývadlo (zn. Geberit, Glacera)	O	O	O	●
27	plávajúce podlahy - laminátové zn. Meister 7 mm + soklové lištovanie laminátovej podlahy	O	O	O	●
28	interiérové dvere s obložkovou zárubňou + kovanie (počet podľa projektu)	O	O	O	●
29	základy vrátane vývodov prípojok IS 1m	O	O	O	O
30	zemné a výkopové práce potrebné na vybudovanie základovej dosky (v prípade, že je základová doska súčasťou dodávky stavby)	●	●	●	O
31	zemné a výkopové práce (mimo zemných a výkopových prác potrebných na vybudovanie základovej dosky)	O	O	O	O
32	hydroizolácia proti zemnej vlhkosti + penetračný náter (v prípade, že je základová doska súčasťou dodávky stavby)	●	●	●	O
33	garážová brána	O	O	O	O
34	terasy, okapové chodníky, vonkajšie spevnené plochy	O	O	O	O
35	bleskozvod	O	O	O	O
36	schodiská + zábradlia	O	O	O	O
37	kuchynská linka a iné interiérové vybavenie	O	O	O	O
38	komín pre krbové kachle vr. izolácie	O	O	●	O
39	alarm; štrukturovaná kabeláž, domový vrátnik a iné slaboproudové rozvody	O	O	O	O
40	energetický certifikát	O	O	●	O
41	záhradné úpravy	O	O	O	O
42	odvoz a poplatky za stavebný odpad a výkopovú zeminu <b>za stavebný odpad vyprodukovaný pri výstavbe domu</b>	●	●	●	O
43	<b>odsúhlasené</b> dodatočné náklady	O	O	O	O
44	poplatky za stavebné povolenie a kolaudáciu	O	O	O	O
45	stropné servisné schody - zateplené Fakro LTK Thermo 280	O	●	●	O
46	technické pochôdzne pódium v strešnom priestore	O	O	O	O
47	geodetické zamerania a znalecké posudky	O	O	O	O
48	projekt pre stavebné povolenie a výrobná dokumentácia	O	O	O	O

● = štandardne

O = za príplatok

Platí od 10.01.2021

\* podrobný rozpis položiek interiérového balíka je uvedený pri každom projekte domu v pravej časti stránky, v bielom rámečku "na stiahnutie"

\*\* domy 35K, 39K a 44K v prevedení na kľúč nezahŕňajú štandardnú výbavu "na kľúč" ale jej upravenú verziu s dôrazom na cenu domu; viac informácií o týchto domoch a ich prevedení nájdete na podstránke týchto projektov; cena týchto projektov sú platné len pre výstavbu vo vybraných lokalitách uvedených na webstránke projektu